

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
..... /наименование на участника/					
Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РТР20-ДГ55-3/04.12.2020 г. с предмет: „ Основен ремонт на покрив и въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на 20то ИОУ „Тодор Минков”, гр. София, Район Триадица, ул. „Княз Борис I” № 27 “					
№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
А. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
I. РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЕ МЕРКИ ПОКРИВ ОСНОВНА СГРАДА 1 /ИЗТОЧНО КРИЛО/					
1	Демонтаж и извозване до депо на керемиди	м ²	1 081.00		
2	Демонтаж и извозване на дъсчена обшивка	м ²	1 081.00		
3	Демонтаж и извозване на компрометирани части от дървена покривна конструкция	м ³	20.00		
4	Премахване и извозване до депо на междинен пласт над каратаван от пръст	м ³	105.00		
5	Премахване и извозване до депо на тухлени комини	м ³	25.00		
6	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка за основа на хидроизолация	м ²	1 081.00		
7	Доставка на хидроизолация Sd=0.03m , залепена със системни двойнозалепящи ленти и кована при снадките	м ²	1 081.00		
8	Доставка и монтаж на двойна дървена скара 2*4/4см под керемиди	м ²	1 081.00		
9	Доставка и монтаж на нови керемиди тип "Марсилски"	м ²	1 081.00		
10	Доставка и монтаж на пароизолация под минерална вата, залепена със системни двойнозалепящи ленти. Над таван трето подпокривно използваемо ниво (при кула)	м ²	175.08		
11	Доставка и монтаж на минерална вата 16см, λ≤0,035W/m.K, 30kg/m3. Над таван трето подпокривно използваемо ниво (при кула)	м ²	175.08		
12	Доставка и монтаж на дървени греди за основа на OSB плоскости 8/6см при подова плоча	м ³	6.24		
13	Доставка и монтаж OSB плоскости или кофражни дъски 22мм върху дървена скара	м ²	581.84		
14	Доставка и монтаж на пароизолация под каменна вата, залепена със системни двойнозалепящи ленти и кована при снадките	м ²	581.84		
15	Доставка и монтаж на каменна вата 16см, λ≤0,035W/m.K, min 100kg/m3 на върху OSB плоскости, 2x8см, шахматно подредена	м ²	581.84		
16	Доставка и монтаж на геотекстил положен върху вата, залепена за нея със самозалепваща лента	м ²	581.84		
17	Доставка и монтаж на гипскартонна обшивка 2 пласта на двойна щендерна конструкция с минерална вата 5 см. с огнеустойчивост EI60, по таван класни стаи втори етаж	м ²	619.00		
18	Доставка и монтаж на минерална вата над гипскартон с дебелина 5 см между щендерите	м ²	619.00		

19	Оформяне на детайл над покривен корниз -Надулучна пола -Влагоустойчив шперплат -21мм анкериран към корниз -Челна дъска от влагоустойчив шперплат -ПАРОПРОКУСКЛИВА хидроизолация $S_d=0.03m$ -Ламаринена пола -Щорц	м	147.45		
20	Доставка и монтаж на безшевен 6" улук- ламарина с PVC покритие -монтаж към челна дъска, цвят по RAL 7043 с всички необходими аксесоари,скоби, капази и казанчета по чертеж	м	147.45		
21	Доставка и монтаж на водосточни тръби $\varnothing 100$ - ламарина с PVC покритие - монтаж към челна дъска, цвят по RAL 7043 с всички необходими аксесоари за монтаж и кривки	м	144.00		
22	Оформяне на детайл при борд	м	20.40		
23	Оформяне на детайл при връзка покривна ламарина-стена	м	15.20		
24	Демонтаж и извозване на стара дограма подпокривно ниво	м ²	6.24		
25	Доставка и монтаж на нова PVC дограма с троен стъклопакет - бяла $U_{min}= 2 W/(m^2.K)$, подпокривно ниво	м ²	6.24		
26	Ламаринени поли и обръщания около съществуващи покривни капандури	бр	7		
II. РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЕ МЕРКИ ПОКРИВ СГРАДА ПРИСТОЙКА 2 /ЮЖНО КРИЛО/					
1	Демонтаж и извозване до депо на керемиди	м ²	355.30		
2	Демонтаж и извозване на дъсчена обшивка	м ²	355.30		
3	Демонтаж и извозване на компрометирани части от дървена покривна конструкция	м ³	20.00		
4	Премахване и извозване до депо на тухлени комини	м ³	20.00		
5	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка за основа на хидроизолация	м ²	355.30		
6	Доставка на хидроизолация $S_d=0.03m$, залепена със системни двойнозалепящи ленти и кована при снадките	м ²	355.30		
7	Доставка и монтаж на двойна дървена скара $2^*4/4cm$ под керемиди	м ²	355.30		
8	Доставка и монтаж на нови керемиди тип "Марсилски"	м ²	355.30		
9	Доставка и монтаж на пароизолация под каменна вата, залепена със системни двойнозалепящи ленти при снадките върху стб.плоча	м ²	300.00		
10	Доставка и монтаж на каменна вата 16см, $\lambda \leq 0,035W/m.K, min 100kg/m^3$, върху стб.плоча 2x8см, шахматно подредена	м ²	278.30		
11	Доставка и монтаж на геотекстил положен върху вата, залепена за нея със самозалепваща лента	м ²	355.30		
12	Оформяне на детайл над покривен корниз -Надулучна пола -Влагоустойчив шперплат -21мм анкериран към корниз -Челна дъска от влагоустойчив шперплат -ПАРОПРОКУСКЛИВА хидроизолация $S_d=0.03m$ -Ламаринена пола -Щорц	м	69.30		
13	Доставка и монтаж на безшевен 6" улук - ламарина с PVC покритие - монтаж към челна дъска, цвят по RAL 7043 с всички необходими аксесоари, скоби, капази и казанчета по чертеж	м	69.30		
14	Доставка и монтаж на водосточни тръби $\varnothing 100$ - ламарина с PVC покритие - монтаж към челна дъска, цвят по RAL 7043 с всички необходими аксесоари за монтаж и кривки	м	60.00		

III. РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЕ МЕРКИ ПОКРИВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН					
1	Демонтаж и извозване до депо на керемиди	м ²	350.00		
2	Демонтаж и извозване на дъсчена обшивка	м ²	350.00		
3	Демонтаж и извозване на компрометирани части от дървена покривна конструкция	м ³	10.00		
4	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка за основа на хидроизолация	м ²	350.00		
5	Доставка на хидроизолация $S_d=0.03m$, залепена със системни двойнозалепящи ленти и кована при снадките	м ²	350.00		
6	Доставка и монтаж на двойна дървена скара 2*4/4см под керемиди	м ²	355.30		
7	Доставка и монтаж на нови керемиди тип "Марсилски"	м ²	355.30		
8	Доставка и монтаж на пароизолация под минерална вата, залепена със системни двойнозалепящи ленти	м ²	277.40		
9	Доставка и монтаж на минерална вата 16см, $\lambda \leq 0,035W/m.K$, 30kg/m ³	м ²	277.40		
10	Доставка и монтаж на гипсокартонна обшивка 2 пласта на двойна щендерна конструкция, с минерална вата 5 см, с огнеустойчивост EI60, по таван физкультурен салон, под стоманени окачвачи	м ²	210.00		
11	Оформяне на детайл над покривен корниз -Надулчна пола -Влагоустойчив шперплат -21мм анкерирани към корниз -Челна дъска от влагоустойчив шперплат -ПАРОПРОУСКЛИВА хидроизолация $S_d=0.03m$ -Ламаринена пола -Щорц	м	60.56		
12	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø100- ламарина с PVC покритие - монтаж към челна дъска, цвят по RAL 7043 с всички необходими аксесоари за монтаж и кривки	м	24.00		
13	Доставка и монтаж на покривни осветителни капандури за излизане на покрив 54/83см тип VELUX или подобен с всички необходими монтажни аксесоари	бр	3		
IV. Мълниезащита					
1	Демонтаж на стара мълниезащитна система	бр.	1		
2	Мълниеприем прът с височина 4 метра и мълниеприемник с изпреварващо действие с време за изпреварване $\Delta T=60\mu s$	бр.	1		
3	Монтажна скоба за мълниеприемник, тип "паяк"	бр.	1		
4	Доставка и полагане на тел от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 Ф8, на скоби за закрепване за керемиди	м	100.00		
5	Демонтаж и монтаж на пожароизвестителна инсталация окачена по дървени греди	бр.	1.00		
V. Изготвяне на протоколи					
1	Измерване на преходното съпротивление на заземителната инсталация и съставяне на протоколи	бр.	1		
Б. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
I. ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					
1	Дървени покривни ребра 10/10см през 80см, първо качество влажност макс 15%	м ³	21.00		
2	Дървени покривни ребра 10/12см през 80см, първо качество влажност макс 15%	м ³	4.00		
3	Дървени подложни столици 14/14см , първо качество влажност макс 15%	м ³	6.00		
4	Дървени междинни столици 14/18см , първо качество влажност макс 15%	м ³	1.00		

5	Дървени междинни столици 14/20см , първо качество влажност макс 15%	м ³	5.00		
6	Дървени билни столици 14/18см , първо качество влажност макс 15%	м ³	1.00		
7	Дървени билни столици 14/20см , първо качество влажност макс 15%	м ³	2.00		
8	Дървени маии 14/18м , първо качество влажност макс 15%	м ³	7.00		
9	Дървени макази 14/14см , първо качество влажност макс 15%	м ³	2.00		
10	Дървени клещи 2х6/16см , първо качество влажност макс 15%	м ³	1.00		
11	Дървени подкоси 14/14см , първо качество влажност макс 15%	м ³	1.00		
12	Дървени колони 14/14см, първо качество влажност макс 15%	м ³	2.00		
13	Изработка и монтаж на стоманен обтегач ф32, с дължина 1088см	бр	2		
				ОБЩО в лева без ДДС:	
				ДДС 20%:	
				ОБЩО в лева с ДДС:	

Дата:г.

Подпис и печат:

/ име и длъжност/